

Anclajes en Pantalla Continua para Edificios de Oficinas en Av. Icaria Parcela B13-22@-Barcelona



TERRATEST
G R O U P

Cliente: DRAGADOS S.A.
Propiedad: MRE-III- PROYECTO CINCO SOCIMI S.A.
Periodo de ejecución: SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2019

Los trabajos desarrollados por Terratest S.A. correspondieron a tres niveles de anclajes provisionales activos, siendo dos de los niveles bajo el nivel freático. La medición total realizada fueron 150 unidades de anclajes para una longitud total de anclajes de 3.200 m con formaciones de anclajes de 3, 4, 5 y 6 cables.

Para el desarrollo del proyecto Terratest S.A dispuso de dos equipos de perforación klemm 806 en cada uno de los

edificios para poder cumplir en diferentes fases los plazos solicitados por el cliente. Los anclajes se ejecutaron con el empleo de un sistema "preventer" que garantizaron un cumplimiento adecuado de los trabajos en el control de perdida de suelo durante la perforación, dicha metodología ampliamente conocida por el equipo técnico de obra permitió rendimientos máximos diarios de 100 m/día perforados.

